

Oficina de Cooperación Internacional (OCI)

Unidad de Infraestructura

PRESUPUESTO

CENTRO EDUCATIVO "EL BUEN PASTOR" SANTO DOMINGO D.N., (EVARISTO MORALES)

Descripción del Proyecto :

Ampliación de 03 Aulas en 3er. Nivel, incluye baños de varones y de hembras con 06 Inodoros, 04 Lavamanos y 02 Orinales.

No.	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario
-----	-------------	------	----------	-----------------

CONSTRUCCION DE 3 AULAS, BAÑOS

Caseta de obra	Ud	1.00	
Red de seguridad (señalización, protección para estudiantes, entre otros)	p.a	1.00	
Demolicion de pichones (incluye acopio)	mt ³	2.20	
Demolicion de antepecho de block de 6" (incluye acopio)	mt ²	52.00	
Demolición de lona asfáltica y picado de fino en cubierta espesor medio 10 cm,	mt ²	316.52	
Bote de material acopiado en demoliciones y desmontes e=1,35	mt ³	54.12	
Portico en perfil rectangular HSS 8"x 4" x ¼"	Pies	625.60	
Placas de anclaje 14"x8"x½" con 6 tornillos expansion roscada de ½"x5"	Ud	20.24	
Correas en acero negro de 2"x4"	Pies	1,136.75	
Cubierta de chapa prelacada tipo sandwich con aislante intermedio de poliuretano de 3	mt ²	255.00	
Muro de espesor total terminado 17 cm., con Foam 100 mm., malla 65 X 75 mm., Ø 2	mt ²	260.00	
Muros de Bloques de 6" para antepecho baranda protección	mt ²	33.47	
Muros de Bloques de 6" para divisiones en baños y lavadero	mt ²	17.90	
Fraguache en muros de block	mt ²	112.20	
Pañete en muros de block	mt ²	112.20	
Cantos en muros de block	ml	20.00	
Tubo de 3" y soporte de 1.5" en muros de balcon (incluye pintura de terminac.)	ml	38.60	
Inodoros blanco mediano (one piece cadet) sadosa estándar	und	6.00	
Lavamanos blanco ovalados para meseta (ver especificaciones)	und	5.00	
Orinales blanco Sencillos (ver especificaciones)	und	2.00	
Tuberías y piezas de drenaje en PVC SDR-26	Und	2.00	
Tuberías y piezas de agua potable en PVC SDR32.5	Und	2.00	
Tubería ventilación 3" (Semi-presión)	ml	8.00	
Cerámica Española (20*20) C/Brillo (ver especificaciones)	Mt ²	51.75	
Desague de Pisos 2" (baño y lavadero)	Und	2.00	
Confección meseta para apoyar lav. en granito chino (Dimens.=0.85*1.40*0.035)	pl	10.00	
Impermeabilizante con lona asfáltica de 4mm granular techo escalera	mt ²	30.00	
Desague de techo de 3" (bajantes)	ml	40.00	
Suministro y colocación de caños en aluzinc	mt ²	36.00	
Pisos mos. Gran.(f/gris) 0.30*0.30	mt ²	240.00	
Zocalos Mos. Gran. (f/gris) h=0.07mt	ml	170.09	
Quicios Mosaicos Granito F/Gris	ml	5.00	
Ventanas con tornillo pivotante, no remaches y operador de mariposa	pie ²	655.64	
Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (con visor)	Und	3.00	
Puertas en zincalum de 1.00*2.10 (sin visor)	Und	2.00	
Montante para puerta en zincalum con marco	Und	5.00	
Llavines Yale sin puño	Und	5.00	
Tiradores Tipo Llana remachados a puerta	Und	5.00	
Puertas en zincalum (1.40*0.80) incluye pestillos ambos lados	unds	6.00	
Pintura Prymer de base	mt ²	604.62	

Oficina de Cooperación Internacional (OCI)

Unidad de Infraestructura

PRESUPUESTO

CENTRO EDUCATIVO "EL BUEN PASTOR" SANTO DOMINGO D.N., (EVARISTO MORALES)

Descripción del Proyecto :

Ampliación de 03 Aulas en 3er. Nivel, incluye baños de varones y de hembras con 06 Inodoros, 04 Lavamanos y 02 Orinales.

No.	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario
	Pintura acrílica en losa, vigas, muros	mt ²	263.64	
	Pintura satinada en muros hasta 1.50 SNP (Interior)	mt ²	204.59	
	Pintura de mantenimiento en Muros (hasta 1.50mt snp (Exterior)	mt ²	170.80	
	Salida Luz Cenital (Lamparas de bajo consumo (2t/40w) 4 x aulas	Und	12.00	
	Salida Luz Cenital (Bombillos de bajo consumo equiv. @85W	Und	8.00	
	Suministro e instalacion de salidas para interruptores sencillo. Incluye: Tuberia PVC SDR	Und	6.00	
	Suministro e instalacion de salidas para interruptores doble. Incluye: Tuberia PVC SDR-2	Und	2.00	
	Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, H=0,40 m. snpt. In	Und	8.00	
	Suministro e instalacion de salidas para Tomacorrientes Doble 120V, para uso de abanic	Und	6.00	
	Suministro e instalacion de Panel electrico UPS 16 Circuitos GE, con Breaker gruesos 9 B	UD	1.00	
	Alimentación de aulas, baños y escaleras	ml	12.00	
	CONEXIÓN SANITARIA CON BAÑO INFERIOR	p.a	1.00	
Sub-Total (Presupuesto Original)				

GASTOS INDIRECTOS

Dirección Técnica y Resp. Administrativa	10.00%	
Gastos Administrativos	5.00%	
Transporte	1.50%	
Fondo de Pensiones y Jubilaciones	1.00%	
Seguros y Fianzas (4.50%)	4.50%	
Imprevistos (5.00%)	5.00%	
Codia	0.10%	
Andamiaje, Sereno, Limpieza Continua e Higiene en Obra	1.00	UND
ITBIS (18% de la Dirección Técnica)	18.00%	

Sub-Total (G.I. Presupuesto Orig.)

Total General Presupuesto Original

**Sub-Total
(RD\$)**

**Sub-Total
(RD\$)**

RD\$ -

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

RD\$ -

RD\$ -